Riešenie statickej dopravy Janigova

Návrh nových 14 miest /zväčša šikmé státie 45°/

3 miesta riešené ako kolmé

/výrub 2 stromov, vysadenie 10 nových/

/zriadenie nového kontejneroviska TKO/

BIELE PLOCHY - existujúca asfaltobetónová vozovka, ktorá ostáva bez zmeny !

PLYN STL

VO DPMK

NN VSD

VODOVOD L DN200

TEHO DN200

OPTIKA SWAN

NN VSD

VODOVOD DN200

KANALIZÁCIA ŽB DN600

dlažba 6 cm - pl. 5 m²

bezbarierový chodníček š.1,2m

v dĺžke úseku 17m je predpoklad odkrytia kábla VO, ten sa doporučuje prekryť betónovým žľabom TK2 uloženým opačne /nie je zahrnuté do rozpočtu stavby/

zeleň - pl.64 m²

obrubník chodn. dl.26 m

ekoraster - pl.36 m²

zatrávňovacie tvárnice 5,0m x 2,4m

obrubník cestný dl.86 m

vybúrať obrubník - dl.131 m

komunikácia AB - pl.72 m²

frézovanie,nový obrus AB - pl.44 m² (pás šírky 50 cm)

pás šírky 4,4m /šikmé státie 45°/

2 miesta pre invalidov

prejazdný pás šírky 3,4m

frézovanie,nový obrus AB - pl.6 m²

obrubník cestný dl.21 m

zeleň - pl.12 m²

kontajnery

šachta

obrubník cestný dl.28 m

pás šírky 4,6m /šikmé státie 45°/

chodník

obrubník cestný dl.32 m

zeleň - pl.26 m²

frézovanie,nový obrus AB - pl.53 m²

šikmé parkovanie

pás šírky 10,2m/dva rady šikmé státie 45°/

vpust

zeleň - pl.21 m²

zeleň - pl.16 m²

TEHO

VO DPMK

vybúranie dlažby

Brána

obrubník - výmena dl.10 m

komunikácia AB - pl.125 m²

vybúrať obrubník - dl.58 m

demontáž oplotenia dl.52m

úprava zeleného pásu š.cca 1m plocha 45 m²

obrubník palisádový dl.6 m

úprava zelene pl. 6 m²

exist. zeleň

oplotenie existujúce - bez zmeny

OPLOTENIE nové dl.12m

zatrávňovacie tvárnice 4,9mx2,2 m, počet státí - 10

výrub 2 stromov

P-10

stavba

obrubník palisádový dl.51 m

pás šírky 5,1m /šikmé státie 45°/

demontáž oplotenia dl.2m /nefunkčné/

ekoraster - pl.157 m²

OPLOTENIE nové dl.7m

úprava poklopu

frézovanie,nový obrus AB - pl.47 m²

komunikácia AB - pl.132 m²

HUP

ekoraster - pl.11 m²

kontajnerovisko TKO plocha 6,5 x 6,0 m

dlažba 8 cm - pl. 39 m²

p.č.3011

stavbou dotknuté pozemky: parc.č. 2973/1, 3008, 3009, 3013/7, 2982 (úprava chodníka)

parc.č. 3006, 3007 - zaznačené v katastri, plochy sú vybúrané

stavba do parciel 3006, 3007 nezasahuje /iba vodorovným DZ/

úprava oplotenia

demontáž oplotenia dl.52m

nové oplotenie dl.12m a 7m, spolu 19m

preloženie jednej brány

TEKO - nenechádzajú sa

TELEKOM - nenechádzajú sa

SLOVANET - nenechádzajú sa

posun oplotenia: parc.č. 3013/1, 3013/8 kat.ú. Grunt, obec Košice - Sídlisko KVP

PARKOVISKO - dlažba, zatrávňovacie tvárnice - nové

pl. 193 m²
ekoraster pl. 181 m²
dlažba pl. 12 m²

frézovanie, nová obrusná vrstva
plocha 150 m²

Kontajnery dlažba
plocha 39 m²

Chodník dlažba
kontajnerovisko
plocha 22 m²

Komunikácia AB
plocha 329 m²

Ostrovček zeleň
plocha 222 m²
z toho úprava zelene pl. 83 m²

strom /nová výsadba/
lipa malolistá

strom existujúci

v dĺžke úseku 39 m je predpoklad odkrytia kábla VO, ten sa doporučuje prekryť betónovým žľabom TK2 uloženým opačne /nie je zahrnuté do rozpočtu stavby/

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je možné konštatovať, že rozmery vnútorných obslužných prejazdných komunikácií sú v súlade s STN 73 6110/Z2 Projektovanie miestnych komunikácií, kde pre funkčnú triedu C3 miestnych obslužných komunikácií je zabezpečená požadovaná minimálna šírka jazdného pruhu 3,0 m - navrhuje sa šírka prejazdného pásu min. 3,4 m.

V oblúkoch je dodržaný minimálny polomer R9 pre prejazd vozidiel na odvoz komunálneho odpadu a vozidiel záchranného systému.

Dopravná stavba vyhovuje Vyhláške č.94/2004 Zb.z. MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri využívaní stavieb.

oplotenie ZŠ nové

oplotenie ZŠ - demontáž

oplotenie ZŠ pôvodné /bez zmeny/

Brána — brána oplotenia /presun/

Mestská časť Košice Sídlisko KVP

Rozšírenie parkovacích státí - ulica Janigova - I.etapa

Koordinačná situácia 1:250

Košice, 12.2021